

# 応募事例

【工法の種類】 減築

【応募者名】 NPO耐震化推進グループ



→  
屋根を軽く  
2階を撤去



改修前 0.38 改修後 1.20  
工事費 ￥4,305,000  
工事期間 2ヶ月

昭和50年に建てられましたこの建物は、2階建ての4戸のアパートとして建築されました。老朽化が進み入居者も減ったこともあり思い切って2階部分を撤去しました。前面道路は4mなのですが、この建物が西に倒壊すると、緊急車両が通行できなくなります。住んでみえる方の安全も、第一ですが、奥に住んで見える方のことも考えると耐震補強は、絶対必要で、理解を頂き今回の工事になりました。住んで見える方も、スッキリして大変喜んでみえます。

